






AS CANALIZAÇÕES DE GLP NÃO PODEM PASSAR EM:

- DUTOS DE LIXO, DE AR CONDICIONADO, DE ÁGUAS PLUVIAIS;
- RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INCINERADORES DE LIXO, POÇOS DE ELEVADORES;
- COMPARTIMENTOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;
- SUB-SOLOS OU PORÇOS COM PÉ DIREITO INFERIOR A 1,20 m ENTREPIÇOS, TETOS REBAIXADOS OU QUALQUER COMPARTIMENTO DE DIMENSÕES EXIGÜAS;
- COMPARTIMENTOS NÃO VENTILADOS;
- COMPARTIMENTOS DESTINADOS A DORMITÓRIOS;
- POÇOS DE VENTILAÇÃO CAPAZES DE CONFINAR O GÁS PROVENIENTE DE EVENTUAL VAZAMENTO;
- QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTÍGUA A QUALQUER VÃO FORMADO PELA ESTRUTURA OU ALVENARIA, MESMO QUE VENTILADO;
- AO LONGO DE QUALQUER TIPO DE FORRO FALSO, SALVO SE FOR VENTILADO POR ENCAMINHAMENTO, CUJA DIMENSÃO SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 50 mm DO DIÂMETRO DA REDE DE ÁGUA;
- PONTOS DE CAPTAÇÃO DE AR PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO.

- SEER PERFEITAMENTE ESTANQUES;
- TER UM CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTAÇÃO;
- TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULAÇÕES DE GÁS IGUAL A NO MÍNIMO UM DIÂMETRO DA MAIOR DAS TUBULAÇÕES CONTÍGUAS;
- TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,30m DAS TUBULAÇÕES DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELÉTRICIDADE;
- TER UM AFASTAMENTO, NO MÍNIMO, DE 200 cm DE PÁRA-RAIOS

IMPORTANTE:
Todos os pontos de consumo de GLP devem dispor de Registro de Fecho Rápido



| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| P R E V E N Ç Ã O N C I D E N T I F I C A D O R I O | | | EQUIPE TÉCNICA: PAULO SÉRGIO ARIAS CREA/SC 6482 PETRA KARENINA DE A. ARIAS CAU 104557-1 |
| | RESP. TÉCNICO PROJETO: PAULO ROBERTO S. MOBRICE CREA/SC 022701-2 | | |
| | PROPRIETÁRIO: PAULO SÉRGIO ARIAS CREA/SC 6482 | | |
| | CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA | | |
| OBRA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CAMPUS ITAJAÍ | | | |
| ENDEREÇO: AV. ABRAHÃO JOÃO FRANCISCO RESSACADA - ITAJAÍ - SC | | | |
| CONTEÚDO: ISOMETRICO DO SISTEMA DE GLP | | | |
| DATA: MAR 2014 | PRONCHIA: PMobrice | DESENHO: PMobrice | VERIFICADO: |
| NOME DO ARQUIVO: | | PRONCHIA: | 07/15 |